

Aluminium-Blockfenster, pulverbeschichtet, Farbe nach Bemusterung, über Vorwand-Montagesystem an Stb.-Wand befestigt, Abdichtung Fenster außen am unteren Anschluss über Folie (dampfdiffusionsoffen), Abdichtung Fenster innen umlaufend über 2-Fache Polymerabdichtung (luft-/dampfdiffusionsdicht, überstreich-/überputzbar), Beschläge gem. Bemusterung (Edelstahl)
Leistung: Fensterbauer

Fensterbankanschlussprofil
Leistung: Fensterbauer

Innenfensterbank Holzwerkstoff mit Dekor im Mörtelbett, d = 25 mm
Leistung: Tischler
Folie winddicht
Leistung: Fensterbauer

Vorwand-Montagesystem
Leistung: Fensterbauer


2-fache Polymerabdichtung
Leistung: Fensterbauer

Mineralwolle d=8 cm, WLG 034
Leistung: Rohbauer

Steinfensterbank gem. Bestand, im Gefälle, umlaufend mit Dichtband angearbeitet, im Mörtelbett d = 25 mm
Leistung: Rohbauer

Diffusionsoffene Folie
Leistung: Fensterbauer

Detailplan

Bauvorhaben: OGS Erweiterung Weeze		
Planinhalt: FA03 - Unterer Anschluss		
Plannummer: 5- 5072	Erstellungsdatum: 17.05.2022	Maßstab: 1:5
Projektnummer:		Zeichner: AE
Planverfasser:		Ort, Datum:
		Unterschrift Planverfasser:
Wolbeckerstraße 34a 48291 Telgte Tel.: 0 25 04 / 92 24 - 0 Fax: 0 25 04 / 92 24 - 29 info@pko-plan.de		Ort, Datum:
Bauherr:		Unterschrift Bauherr:
Bauherr: Gemeinde Weeze Anschritt: Cyriakusplatz 13/14 Plz/Ort: 47652 Weeze Tel.: 02837/ 91 0 -0 info@weeze.de		